

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	<p>Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной</p> <p>(II зона строительства МАТ=1,05; Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-2 кв. ОЗП=17,95; ЭМ=8,98; МАТ=4,316</p>	<p>ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</p>	100 м2 кровли	9,1341	1186,93	10842
4	4	<p>Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентшахты, парапет)</p> <p>(II зона строительства МАТ=1,05; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-2 кв. ОЗП=17,95; ЭМ=7,611; ЗПМ=17,96; МАТ=9,947</p>	<p>ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</p>	1 м3 кладки	1,392	9705,07	13509
5	5	<p>Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.</p> <p>(II зона строительства МАТ=1,05; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-2 кв. ОЗП=17,95; ЭМ=3,875</p>	<p>ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</p>	100 м труб и покрытий	1,495	1220,08	1824
6	6	<p>Разборка: кирпичных стен (крышки вентшахт) прим.</p> <p>(II зона строительства МАТ=1,05; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-2 кв. ОЗП=17,95; ЭМ=6,208; ЗПМ=17,95</p>	<p>ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</p>	1 м3	2,4	1700,91	4082
7	7	<p>Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали</p> <p>(II зона строительства МАТ=1,05; Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-2 кв. ОЗП=17,95; ЭМ=6,807; ЗПМ=17,96; МАТ=2,812</p>	<p>ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</p>	100 м2 покрытия	0,938	52266,72	49026

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	<p>Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в три слоя</p> <p>(II зона строительства МАТ=1,05; Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-2 кв. ОЗП=17,95; ЭМ=5,553; ЗПМ=17,96; МАТ=3,644</p>	<p>ТЕР12-01-002-08 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</p>	100 м2 кровли	9,1341	57613,2	526245
9	9	<p>Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков</p> <p>(II зона строительства МАТ=1,05; Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-2 кв. ОЗП=17,95; ЭМ=5,99; ЗПМ=17,956; МАТ=3,692</p>	<p>ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</p>	100 м примыканий	1,309	51707,9	67686
10	10	<p>Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм прим.</p> <p>(II зона строительства МАТ=1,05; Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-08 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-2 кв. ОЗП=17,95; ЭМ=6,633; ЗПМ=17,077; МАТ=3,602</p>	<p>ТЕР20-02-010-08 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</p>	1 зонт	18	760,21	13684
11	11	<p>Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм прим.</p> <p>(II зона строительства МАТ=1,05; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0295 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-2 кв.) МАТ=3,837</p>	<p>ТССЦ-301-0295 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</p>	шт.	18	4415,86	79485

1	2	3	4	5	6	7	8
12	12	<p>Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм</p> <p>(II зона строительства МАТ=1,05; Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-2 кв. ОЗП=17,95; ЭМ=7,006; ЗПМ=17,887; МАТ=3,941</p>	<p>ТЕР16-04-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</p>	100 м трубопровода	0,09	46335,01	4170
13	13	<p>Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2</p> <p>(II зона строительства МАТ=1,05; Районный к-т 15%; МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-2 кв. ОЗП=15,309; ЭМ=5,471; ЗПМ=15,92; МАТ=5,658</p>	<p>ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</p>	100 м2 проемов	0,01	19691,8	197
14	14	<p>Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2</p> <p>(II зона строительства МАТ=1,05; Районный к-т 15%; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-2 кв. ОЗП=15,309; ЭМ=5,471; ЗПМ=15,92; МАТ=5,658</p>	<p>ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</p>	100 м2 проемов	0,01	318954,17	3190
15	15	<p>Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных</p> <p>(II зона строительства МАТ=1,05; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-2 кв. ОЗП=17,95; ЭМ=11,962; ЗПМ=17,94</p>	<p>ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</p>	100 м2	0,00943	16484,62	155
16	16	<p>Установка металлических дверных блоков в готовые проемы</p> <p>(II зона строительства МАТ=1,05; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-2 кв. ОЗП=17,95; ЭМ=7,91; МАТ=5,968</p>	<p>ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</p>	1 м2 проема	0,943	713,26	673

1	2	3	4	5	6	7	8	
17	17	<p>Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х1600 мм</p> <p>(II зона строительства МАТ=1,05; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8146 Блок дверной стальной внутренней однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) (Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-2 кв.) МАТ=2,9</p>	<p>ТССЦ-203-8120 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</p>	шт.	1	9025,87	9026	
18	18	<p>Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную</p> <p>(II зона строительства МАТ=1,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-2 кв. ОЗП=11,051; ЭМ=11,051</p>	<p>ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</p>	1 т груза	18,27	427,23	7805	
19	19	<p>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза</p> <p>(II зона строительства МАТ=1,05; Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 Индексы к ТЕР Алтайского края (ред-2014) 2015-2 кв. ОЗП=17,95; ЭМ=8,38; ЗПМ=17,95</p>	<p>ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр</p>	1 т груза	18,27	56,73	1036	
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах							1 045 504,00	
Накладные расходы							225 641,00	
Сметная прибыль							145 048,00	
Итого по акту:								
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							50 944,00	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							459 343,00	
Кровли							743 754,00	
Стены (ремонтно-строительные)							22 431,00	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							37 304,00	
Материалы							79 485,00	
Деревянные конструкции							3 903,00	
Строительные металлические конструкции							10 188,00	
Погрузо-разгрузочные работы							7 805,00	
Перевозка грузов автотранспортом							1 036,00	
Итого							1 416 193,00	
В том числе:								
Материалы							737 399,00	
Машины и механизмы							22 683,00	
ФОТ							289 265,00	
Накладные расходы							225 641,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
Сметная прибыль							145 048,00
Итого с учетом договорного коэффициента к=0,999							1 414 776,81
НДС 18%							254 659,82
ВСЕГО по акту							1 669 436,63



Сдал: Директор ООО "Мастер-Дом-сервис"
(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

Н.И. Дрыгант

Принял: Генеральный директор РО Алтайского края "Фонд капитального ремонта МКД"
(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

А.Д. Пономарев

Сотис-Тюснова Жантөвша Нестеровна
Ермеев Е.В.
Мадьяр А.А.
расчетная проверка
И.И. Сергеев